

## SCHEDA PRODOTTO - ZAVORRA PER CESTELLO PORTA PERSONE



Codice
CPP-Z2
CPP-Z4

**SCHEDA PRODOTTO - ZAVORRA PER CESTELLO PORTA PERSONE****Cestelli porta persone****Zavorra per cestello porta persone****Zavorra per cestelli di sollevamento persone con gru**

Il test con zavorra deve essere eseguito regolarmente prima di ogni sollevamento sui cestelli per gru, in conformità alle normative OSHA e ASME. Le zavorre utilizzate devono essere calcolate per pesare il 125% della capacità massima del cestello, garantendo un test accurato della sua resistenza e sicurezza. La procedura di test è semplice: posizionare la zavorra sotto il pianale del cestello e fissarla con due perni passanti. Successivamente, sollevare il cestello insieme alla zavorra usando le catene posizionate sul tetto del cestello. Dopo il test iniziale, è essenziale rimuovere la zavorra e ispezionare attentamente il cestello. Durante l'ispezione, è fondamentale prestare attenzione a eventuali deformazioni strutturali o cricche nelle saldature che potrebbero compromettere la sicurezza del cestello. Questa pratica assicura la conformità alle normative di sicurezza vigenti e garantisce l'integrità strutturale del cestello prima dell'utilizzo successivo.

**Settori di applicazione** Sollevamento